



Via Norte Construtora Ltda



Obra	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DO CANTÁ/RR		
Bancos	SINAPI - 04/2023 - Roraima	SICRO - 01/2023 - Roraima	Convenio : CR 929750/2022

MEMORIA DE CALCULO ANEXO I

ITEM	SERVIÇOS	UN	QUANT	MEMORIA DE CALCULO
1	SERVIÇOS INICIAIS			-
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO _ AF JUL 2019 (74209/1)	m ²	6,48	3,60m x 1,80m (Padrão Governo)
1.2	CONFEÇÃO DE CAVALETE EM PERFIL METÁLICO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - 1,00M X 1,00M	un	25,00	25 cavaletes para sinalização
1.3	CONFEÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA TIPO I + I (CAVALETE)	un	25,00	25 cavaletes para sinalização
1.4	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	un	1,00	01 UNIDADE
1.5	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	un	1,00	01 UNIDADE
2.0	CANTEIRO DE OBRAS			
2.1	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m ²	50,00	10,00 x 5,00
2.2	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m ²	35,00	5,00 x 7,00
2.3	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m ²	30,00	5,00 x 6,00
2.4	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m ²	30,00	5,00 X 6,00
2.5	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	und	1,00	1 und
2.6	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	m	110,00	25,00 + 30,00 + 30,00 + 25,00
3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
3.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
	Engenheiro Civil pleno	mês	4,50	Deverá ser comprovada a contratação de 1 engenheiro civil residente no período equivalente a 4,5 meses durante o período total da obra
	Mestre de Obras	mês	5,50	Deverá ser comprovada a contratação de 1 Mestre de Obras no período equivalente a 5,5 meses durante o período total da obra
	Almoxarife	mês	6,00	Deverá ser comprovada a contratação de 1 Almoxarife no período total da obra de 6 meses
	Vigilância do Canteiro de Obras	mês	6,00	Deverá ser comprovada a contratação de 1 Vigia diurno no período total da obra de 6 meses