

Obra: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DO CANTÁ/RR
Convenio : CR 929750/2022

ANEXO II

MEMÓRIA DE CÁLCULO ITEM 4.0 TERRAPLENAGEM

ITEM	RUA / AVENIDA	A	B	C	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.9	4.10	4.11	4.12
		Extensao (m)	Larguras (m)		Limpeza (m ²)	Serv Topograficos (m ²)	Carga Mat. de Limpeza (m ³)	Transp. Mat. Limpeza (m ³ .km)	Corte de sub leito (m ³)	Carga Mat. de Corte (m ³)	Transp. Mat. Corte (m ³ .km)	Escav. de mat para Aterro (m ³)	Carga Mat. De Aterro (m ³)	Transp. Mat. Aterro (m ³ .km)	Exec e compact de aterro
			Limpeza e terraplan	Pista de rolamento	B x A	B x A	E x 0,10esp	F x 5,80km x1,25 Emp	Verificacao Quadro 01	Igual item 4.5	H x 5,8km x 1,25 Emp	Verificacao Quadro 01	igual item 4.9	K x 5,8kmx 1,20Emp	igual item 4.9
1	Açai	1.175,00	8,00	6,00	9.400,00	9.400,00	940,00	6.815,00	104,88	104,88	760,38	421,67	421,67	3.057,11	421,67
2	Pupunha	1.150,00	8,00	6,00	9.200,00	9.200,00	920,00	6.670,00	71,51	71,51	518,45	582,41	582,41	4.222,47	582,41
3	Travessa Tres	134,73	8,00	6,00	1.077,84	1.077,84	107,78	781,41	101,90	101,90	738,78	-	-	-	-
											-				
TOTAL		2.459,73			19.677,84	19.677,84	1.967,78	14.266,41	278,29	278,29	2.017,61	1.004,08	1.004,08	7.279,58	1.004,08

Obra:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DO CANTÁ/RR
Convenio : CR 929750/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO ITEM 5.0 TERRAPLENAGEM (ITENS 5.1 A 5.9)

ITEM	RUA/AVENIDA	A	B	C	D	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9
		Extensao (m)	Larguras (m)			Escav. de mat para sub base (m³)	Carga Mat. da sub base (m³)	Transp. mat. de sub base (m³.km)	Exec de sub base (m³)	Escav. de mat para base (m³)	Carga Mat. da base (m³)	Transp. mat. de base (m³.km)	Exec de base (m³)	AQUISIÇÃO DE PIÇARRA
			Terraplanagem	Pista de rolamento	Sub Base e Base	A x D x 0,15esp	R	S x 5,80kmx1,25	A x D x 0,15esp	A x D x 0,20esp	V	Z x 5,80km X 1,25	A x D x 0,20esp	
1	Açai	1.175,00	8,00	6,00	8,00	1.410,00	1.410,00	10.222,50	1.410,00	1.880,00	1.880,00	13.630,00	1.880,00	3.290,00
2	Pupunha	1.150,00	8,00	6,00	8,00	1.380,00	1.380,00	10.005,00	1.380,00	1.840,00	1.840,00	13.340,00	1.840,00	3.220,00
3	Travessa Tres	134,73	8,00	6,00	8,00	161,68	161,68	1.172,18	161,68	215,57	215,57	1.562,88	215,57	377,25
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL						2.951,68	2.951,68	21.405,48	2.951,68	3.935,57	3.935,57	28.532,88	3.935,57	6.887,25

Obra:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DO CANTÁ/RR

Convenio : CR 929750/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO ITEM 5.0 PAVIMENTAÇÃO (ITENS 5.10 A 5.13)

ITEM	RUA/AVENIDA	A	B	C	5.10	5.11	5.12	5.13
		Extensao(m)	Largura		Exec de Imprimação com CM 30 (m ²)	Exec de Pintura Ligaçao com RR 2C (m ²)	Exec de pavim com aplicaçao de CBUQ (m ³)	Transp. de CBUQ (t.km)
			Imprimação	Pintura de Ligaçao	A x B	A x C	R x 0,04esp	Sx 2,4t/m ³ x35,0km
		-			-	-	-	-
1	Açai	1.175,00	6,00	6,00	7.050,00	7.050,00	282,00	23.688,00
2	Pupunha	1.150,00	6,00	6,00	6.900,00	6.900,00	276,00	23.184,00
3	Travessa Tres	134,73	6,00	6,00	808,38	808,38	32,34	2.716,56
	TOTAL				14.758,38	14.758,38	590,34	49.588,56

DMT USINA ASFALTO = 35,0KM

Distancia entre Usinas de Asfalto existentes e Ponto medio da Rua Açai

4.8
Regul Sub leito
B x A
9.400,00
9.200,00
1.077,84
19.677,84



