

Obra

**REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA PRAÇA DAC
VILA CENTRAL, NO MUNICIPIO DO CANTÁ/RR**

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 05/2025 -		
Roraima	30,25%	Desonerado: 0,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
1.1	cp 01	Próprio	EQUIPE TÉCNICA / ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UN	1	11.338.02
2			SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.1	cp 02	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6	509.75
2.2	cp 03	Próprio	RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO E GUARA CORPO SEM APROVEITAMENTO	M	81.8	57.48
2.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	360	84.68
3			COBERTURA			
3.1	cp 04	Próprio	RECONSTITUIÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS LEVES.MEDIDAS POR KG DE AÇO NECESSARIO (CHAPAS, PERFIS, ETC), INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E PINTURA EM TINTA A BASE DE EPOXI	KG	1452.07	17.62
3.2	cp 05	Próprio	ESTRUTURA PARA PILAR METALICO - PERFIL DE CHAPA "U"	UND	12	1,145.40
3.3	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1530.04	71.85
4			PISO			
4.1	98682	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	21.93	66.45
4.2	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	13.5	130.91
5			ALAMBRADO			
5.1	102364	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ½"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MIURETA). AF_03/2021	m²	184.8	199.27
6			PINTURA			
6.1	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	184.8	24.74
6.2	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	540.48	22.99
6.3	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	800	52.96
7			EQUIPAMENTOS			
7.1	00025398	SINAPI	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1	3,802.90
7.2	00025399	SINAPI	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = "255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1	2,308.69
7.3	103769	SINAPI	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	1	3,969.06
8			INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
8.1	101666	SINAPI	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	18	352.10
8.2	101882	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	1,172.90
8.3	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	943.2	4.74
8.4	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	943.2	7.33
8.5	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	18	49.00
8.6	101896	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	515.21
8.7	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	48.92

Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
	14,767.77	3.45 %
14,767.77	14,767.77	3.45 %
	49,811.58	11.63 %
663.94	3,983.64	0.93 %
74.86	6,123.54	1.43 %
110.29	39,704.40	9.27 %
	194,408.70	45.39 %
22.95	33,325.00	7.78 %
1,491.88	17,902.56	4.18 %
93.58	143,181.14	33.43 %
	4,199.92	0.98 %
86.55	1,898.04	0.44 %
170.51	2,301.88	0.54 %
	47,962.99	11.20 %
259.54	47,962.99	11.20 %
	77,320.22	18.05 %
32.22	5,954.25	1.39 %
29.94	16,181.97	3.78 %
68.98	55,184.00	12.89 %
	13,130.03	3.07 %
4,953.27	4,953.27	1.16 %
3,007.06	3,007.06	0.70 %
5,169.70	5,169.70	1.21 %
	26,675.00	6.23 %
458.61	8,254.98	1.93 %
1,527.70	1,527.70	0.36 %
6.17	5,819.54	1.36 %
9.54	8,998.12	2.10 %
63.82	1,148.76	0.27 %
671.06	671.06	0.16 %
63.71	254.84	0.06 %

Total sem BDI	R\$	328.830,66
Total do BDI	R\$	99.445,55
Total Geral	R\$	428.276,21

RANNIERI SCHNEIDER

Assinado de
forma digital

LEITE DE LIMA



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS



LIMA

Dados: 2025.08.16 11:56:04 -04'00'